

○ 寺 邸 外部塗装工事 工事

平成 23年 10月 施工

住まいを明るく! 暮らしを楽しく!



株式会社 **ハヤシガキ**

株式会社 林崎塗装店



施工前写真



完 成



仕様書及び工事費内訳

内 容	数 量	単 位
屋根及び破風トタン 下地調整(ケレン・高圧洗浄含む)	228	m ²
下塗り 1液形変成エポキシ樹脂プライマー塗布	228	m ²
上塗り 2液形弱溶剤系シリコン樹脂屋根用塗料 2回塗	228	m ²
玄関前鉄柱・玄関木製ドア塗装	1	式
外壁サイディング塗装 下地処理(高圧洗浄・コーキング他)	1	式
下塗り 2液形弱溶剤系変成エポキシ樹脂プライマー	220	m ²
上塗り 2液形弱溶剤系ポリウレタン樹脂塗料 2回塗	220	m ²
仮設工事 ビデ足場 掛け払い運搬費共 ネット養生費共	1	式
※詳細はお問い合わせください。		

【コメント欄】
 札幌塗装工業協同組合と
 (株)林崎塗装店の連名で
 保証書を発行しています。

小 計	1,238,096 円
消 費 税	61,904 円
合 計	1,300,000 円