

# T 山 邸 外部改修 工事

平成 23 年 11 月 施工

住まいを明るく! 暮らしを楽しく!

株式会社 **ハヤシザキ**

株式会社 林崎塗装店



施工前写真



完 成



## 仕様書及び工事費内訳

内 容	数 量	単 位
屋根板金工事 カラートタン横葺 破風共	92	m <sup>2</sup>
塗装工事		
下地調整 高圧洗浄及びヒビ割れ処理	114.4	m <sup>2</sup>
下塗り 水性1液浸透性シーラー	114.4	m <sup>2</sup>
上塗り 水性1液形シリコン樹脂塗料 2回塗り	114.4	m <sup>2</sup>
玄関ドア取り替え	1	式
車庫・物置塗装工事、仮設工事、軒天塗装、他	1	式
仮設工事 ビデ足場 掛け払い運搬費共 ネット養生費共	1	式
※詳細はお問い合わせください。		

トステム株式会社  
リシェントH22ランマ有

REHD-D2型  
(断熱仕様)  
柿渋

両袖中棧付及びポスト付

小 計	1,523,810 円
消 費 税	76,190 円
合 計	1,600,000 円